مقترح تطوير وتشغيل ثلاث مزارع للاستزراع السمكي

مقدم من شركة الحصان البلاتيني إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

12 أكتوبر 2026



يتضمن المقترح نطاق الأعمال، وخطة التشغيل، وبرامج أولية للمواقع الثلاثة، وآلية متابعة رقمية مقترحة، وأساساً حسابياً للأعلاف. يعتمد التصميم التنفيذي والمستهدفات والمقابل المالي بعد معاينة المواقع واعتماد الجهاز.

كفر الشيخ | 17 شارع الأوقاف | تقسيم النيابة الإدارية
01017666560| 01004693023
السجل التجاري 100913 | التسجيل بالقيمة المضافة 563-452-711

الملخص التنفيذي

تتقدم شركة الحصان البلاتيني بمقترح لتطوير وتشغيل ثلاث مزارع سمكية بمساحة إجمالية 3600 فدان، تحت إشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث توفر الشركة المعدات والقوى العاملة والتخطيط والتنفيذ مع اعتماد الجهاز للخطط ومتابعة الأداء واستلام المخرجات.

نطاق المواقع

الموقع	المساحة الإجمالية بالفدان	التوصيف
البقعة	1000	يعتمد الموقع الدقيق وحدود المساحة المطلوبة عند التسليم
المطار	2000	يعتمد الموقع الدقيق وحدود المساحة المطلوبة عند التسليم
برسيق	600	يعتمد الموقع الدقيق وحدود المساحة المطلوبة عند التسليم
الإجمالي	3600	ثلاثة مواقع بخطط تنفيذ مستقلة

المخرجات المقترحة

دراسات وتصميم تنفيذي لكل موقع؛ تجهيز الأحواض والمياه والصرف والخدمات وفق النطاق المعتمد؛ برنامج زريعة وتغذية وأمن حيوي؛ تخزين وتشغيل مرحلي؛ حصاد وفرز ونقل وتسويق بحسب التفويض؛ وسجلات وتقارير تتيح للجهاز مراجعة الأداء والتكاليف.

القرار المطلوب

الموافقة المبدئية على استكمال المعاينات والدراسة التنفيذية، وتحديد نطاق التكليف ومسؤوليات الطرفين وآلية اعتماد التكاليف والمستخلصات، ثم اعتماد خطة التعبئة والبدء المرحلي. لا يفترض هذا المقترح صدور تكليف أو اتفاق سابق.

كفر الشيخ | 17 شارع الأوقاف | تقسيم النيابة الإدارية
01017666560| 01004693023
السجل التجاري 100913 | التسجيل بالقيمة المضافة 563-452-711

الشركة والخبرات الميدانية

تعمل شركة الحصان البلاتيني في تشغيل وإدارة المزارع السمكية، وتجمع خبراتها بين إدارة الأحواض ومراحل التربية والتغذية والنمو والحصاد، وبين تجهيز المفرخات وإنتاج الزريعة وتحضينها. وتغطي المواقع الواردة في سجل خبراتها مساحة إجمالية قدرها 994 فداناً موزعة على أربع مناطق، بما يعكس تنوع بيئات العمل وحجم الممارسة الميدانية. وترد التفاصيل التالية وفق الملف التعريفي للشركة.

سجل المواقع والخبرة التشغيلية

1. سهل الطينة شرق بورسعيد بمساحة 250 فداناً

شملت الخبرة بالموقع العمل في الاستزراع السمكي خلال الفترة من 2002 إلى 2019، مع تشغيل وإدارة الأحواض ومتابعة الاستزراع والتربية والتغذية والنمو والإنتاج والحصاد. ويعرض هذا الموقع خبرة ممتدة في متابعة مراحل الدورة الإنتاجية والعمل الميداني عبر سنوات متتابعة. وتوقف النشاط السمكي بالموقع عام 2019 نتيجة تغيير استخدام المنطقة إلى النشاط الزراعي العادي، وفق ملف الشركة.

2. كفر الشيخ بجوار بورصة الأسماك بمساحة 300 فدان

تضمنت الأعمال تشغيل وإدارة مزارع سمكية وتجهيز الأحواض وإدارة مراحل الاستزراع والتربية. وشملت المسؤوليات المتابعة اليومية وبرامج التغذية والإشراف على احتياجات التشغيل ومتابعة الإنتاج والحصاد. وتعكس هذه الخبرة الجمع بين تجهيز البيئة الإنتاجية وإدارة العمل اليومي، وربط احتياجات الأحواض والعمالة والتغذية بمراحل الدورة السمكية.

3. قلابشو بمساحة 180 فداناً

شملت الأعمال تشغيل وإدارة مزارع سمكية ومتابعة عناصر التشغيل الأساسية، بما فيها إدارة الأحواض والاستزراع والرعاية والتغذية ومتابعة النمو والإنتاج. وتبرز هذه الخبرة قدرة الشركة على التعامل مع المزرعة كوحدة تشغيل متكاملة تتطلب متابعة مستمرة للأحواض والأسماك واحتياجات التربية طوال الدورة.

4. جمصة بمساحة 264 فداناً

تضمنت الخبرة تجهيز وتشغيل الأحواض وإدارة عمليات التربية، مع المتابعة الفنية والتشغيلية والتغذية ومتابعة الدورة الإنتاجية وصولاً إلى الحصاد. وتوضح هذه الأعمال امتداد دور الشركة من إعداد الأحواض وتشغيلها إلى متابعة التربية والإنتاج، بما يخدم متطلبات التشغيل المتدرج والاستعداد للحصاد في المشروع المقترح.

إجمالي مساحات المواقع المذكورة 994 فداناً. يعرض هذا الإجمالي نطاق الخبرات الواردة في ملف الشركة، ولا يفيد ملكية المواقع أو استمرار تشغيلها جميعاً في الوقت الحالي.

خبرات المفرخات والزريعة والتحضين

1. إنشاء وتجهيز وتشغيل المفرخات وإنتاج زريعة البلطي

يشمل سجل الخبرة إنشاء وتجهيز وتشغيل المفرخات السمكية ومتابعة مراحل التفريخ وإنتاج زريعة البلطي. وتمتد الأعمال إلى تجميع الزريعة ورعايتها في مراحلها الأولى وتجهيزها للنقل والاستزراع، مع ربط إنتاج الزريعة باحتياجات المزارع والدورات الإنتاجية. وتكمل هذه الخبرة أعمال التربية داخل الأحواض، لأن جاهزية الزريعة وتوقيت إتاحتها يمثلان حلقة أساسية في انتظام التشغيل.

2. صيد وتجميع وتحضين زريعة البوري والطوبار

تتضمن الخبرة صيد وتجميع زريعة البوري والطوبار، ثم استقبالها وفرزها وتحضينها ورعايتها ومتابعة نموها حتى مرحلة الإصبعيات. وتشمل الأعمال المتابعة والتغذية خلال النمو وتجهيز الإصبعيات للنقل والتداول والتسويق والبيع للمزارع السمكية. وتوضح هذه الممارسة امتداد العمل إلى ما بعد الحصول على الزريعة، حتى تهيئتها للتداول والاستزراع. ولا يترتب على هذه الخبرة افتراض تفريخ البوري والطوبار داخل المفرخ المقترح؛ إذ يخضع ذلك لدراسة متخصصة.

إدارة الموارد والمتابعة الميدانية

تشمل القدرات التشغيلية الإشراف على العمالة والاحتياجات التشغيلية، وتجهيز الأحواض ومتابعة الاستزراع والتربية بصورة يومية، ومتابعة التغذية والنمو والإنتاج والحصاد. ويجمع سجل الشركة بين خبرة تشغيل المزرعة وخبرة المفرخات والزريعة والتحضين، بما يتيح التعامل مع مراحل الإنتاج باعتبارها سلسلة مترابطة تحتاج إلى تنسيق الموارد ومواعيد التشغيل والمتابعة.

توظيف الخبرات في مشروع المزارع الثلاث

تقترح الشركة توظيف خبرة تجهيز وتشغيل الأحواض في تقييم الأصول القائمة وتحديد أعمال التأهيل لكل موقع، وتوظيف خبرة التربية والتغذية والنمو في إعداد برامج تشغيل مستقلة للبقعة والمطار وبرسيق. كما تدعم خبرة الزريعة والتحضين إعداد خطة الإمداد وأحجام الإصبعيات ومواعيد إدخال الدفعات، بينما تدعم خبرة المتابعة الميدانية تنظيم العمالة ورفع تقارير التنفيذ والتشغيل للجهاز.

يعتمد تطبيق هذه القدرات على نتائج المعاينات وملاءمة المياه والنطاق المعتمد لكل مزرعة. وتحدد الدراسة التنفيذية متطلبات التجهيز والزريعة والعمالة والمعدات والتقارير، مع بدء التشغيل على مراحل وإقرار التوسع وفق نتائج الدفعات الأولى.

نطاق التطوير والتجهيز

دراسة مستقلة لكل موقع

يبدأ العمل بمحضر تسليم وحصر للأصول القائمة، ثم رفع مساحي ودراسة المناسيب والتربة وتحليل مصادر المياه والصرف والطاقة. يحدد التصميم ما يحتاج إنشاءً أو تأهيلاً، ويتجنب تكرار استثمارات في مرافق قائمة يمكن إعادة استخدامها.

حزمة الأعمال	المخرج المطلوب للاعتماد
الأحواض والجسور	تقسيم قطاعات ومخطط أحواض ودخول وصرف وصيانة وحركة معدات
المياه والصرف	مسارات مستقلة للتغذية والصرف، وحساب تصرفات ومناسيب ومحطات الرفع
المفرخ والحضانة	تحديد الاحتياج والطاقة والموقع أو بديل توريد زريعة موثوق
الخدمات والمساندة	مخازن أعلاف وورش وإدارة وسكن وأمن ومرافق بحسب الاحتياج
الحصاد والتداول	منطقة وزن وفرز وتحميل ومسارات نقل وخطة جودة وتسليم

تقسيم قابل للإدارة

يعتمد توزيع الأحواض والخدمات والتقسيم التشغيلي لكل موقع من التصميم التنفيذي بعد الرفع المساحي وتقييم المياه والصرف والأصول القائمة. لا يحدد عدد القطاعات أو أحجام الأحواض قبل اكتمال الدراسة، ولا يفترض تحويل كامل المساحة الإجمالية إلى أحواض إنتاج.

الاستلام الفني

لا يبدأ التخزين قبل اختبار دخول المياه والصرف والتهوية والطاقة الاحتياطية، وفحص الأحواض والمعدات، وتوافر برنامج الزريعة والتغذية والمتابعة، واعتماد جاهزية القطاع.

منظومة الإنتاج والزريعة

الأنواع وفق ملاءمة المياه

يمثل البلطي محوراً تخطيطياً أولياً، وتدرس إضافة البوري والطوبار بحسب المياه والملوحة والموسم والسوق. تعتمد نسب الأنواع والكثافات وأحجام الإصبعيات بعد الدراسة الفنية؛ لا يفترض تطبيق برنامج واحد آلياً على المواقع الثلاثة.

المفرخ والحضانة

تدرس جدوى مفرخ بلطي وحضانة لتأمين احتياجات التشغيل، مع إمكان مشاركة خدمات الزريعة بين المواقع إذا سمحت المسافات والنقل والأمن الحيوي. بالنسبة للبوري والطوبار، يشمل التصور مصادر الزريعة وتجميعها وفرزها وتحضينها؛ ولا يفترض تفريخها بالمفرخ المقترح دون دراسة متخصصة. يبدأ التشغيل بمصادر توريد معتمدة إذا لم يكن المفرخ جاهزاً.

التغذية والمتابعة

تحدد التغذية على أساس الكتلة الحيوية والعينات الوزنية والحرارة والأكسجين وجودة المياه. يسجل العلف المصروف لكل حوض، وتراجع علاقته بالنمو والنفوق والحصاد. يستخدم النموذج المالي كمية علف تخطيطية ولا يستبدل برنامج التغذية الفني.

الإنتاج المتتابع

تخزن مجموعات أحواض على دفعات متدرجة، بدلاً من تخزين كامل المزرعة في موعد واحد. تحدد مواعيد الحصاد بحسب الأوزان الفعلية والموسم وقدرة النقل وطلب السوق. انتظام التوريد هدف بعد الاستقرار؛ لا يعني حصاداً يومياً ثابتاً أو إنتاج السنة المستقرة في سنة التجهيز الأولى.

جودة المياه والأمن الحيوي

تتابع الحرارة والأكسجين والحموضة والأمونيا والنيتريت والملوحة بحسب الموقع. تشمل الإجراءات فحص الزريعة، والتحكم في حركة المعدات، والعزل والتحقق من الحالات غير الطبيعية، وتسجيل النفوق، وتجهيز الأحواض بين الدورات. تعتمد الحدود والإجراءات من المسؤول الفني المختص.

برامج أولية للمواقع الثلاثة

لتوحيد العرض، يفترض السيناريو الأساسي 85 بالمائة مساحة إنتاجية صافية و6 أطنان للفدان الإنتاجي سنوياً عند الاستقرار. النسبة والإنتاجية افتراضان أوليان قابلان للتعديل، وليسا قياساً للمواقع أو ضماناً للإنتاج. يقاس الإنتاج الصافي عند الحصاد ولا تخصم منه نسبة نفوق مرة ثانية.

الموقع	الإجمالي فدان	الصافي المفترض فدان	الإنتاج السنوي طن
البقعة	1000	850	5100
المطار	2000	1700	10200
برسيق	600	510	3060
الإجمالي	3600	3060	18360

البقعة بمساحة 1000 فدان

تبدأ مجموعة أحواض تجريبية يحدد حجمها بعد المعاينة واعتماد الجاهزية، ثم تتوسع الدفعات وفق نتائج المياه والنمو والتغذية. تدرس المساندة والمفرخ بحسب الوضع الفعلي للموقع.

المطار بمساحة 2000 فدان

يبدأ التشغيل بمجموعة أحواض تجريبية، ثم يتوسع تدريجياً وفق النتائج والموارد المتاحة. يعتمد التقسيم التشغيلي والإداري من الدراسة التفصيلية. تعتمد محطات الرفع والخدمات وسعة الحصاد على الدراسة، ولا تنقل متطلبات موقع 1000 فدان دون مراجعة.

برسيق بمساحة 600 فدان

يبدأ التشغيل بمجموعة أحواض يحدد حجمها بحسب جاهزية المرافق. تعطى الأولوية لتقييم الأصول القائمة وصلاحية المياه والملوحة، وتدرس الأنواع الملائمة وتوريد الزريعة والحضانة محلياً أو عبر خدمات مشتركة.

يعتمد حجم الدفعات التجريبية من خطة التشغيل التفصيلية. يعاد حساب الإنتاج والصافي لكل موقع من التصميم المعتمد، ويجوز البدء بالموقع الأكثر جاهزية دون ربطه بترتيب عرض المواقع.

خطة التنفيذ والبدء المرحلي

المدد التالية جدول استرشادي يبدأ من التسليم وإتاحة الموقع واعتماد التمويل والنطاق. يعتمد البرنامج التفصيلي لكل مزرعة بعد المعاينة، ويمكن تنفيذ بعض الأعمال بالتوازي.

المرحلة	التوقيت الاسترشادي	مخرج الاعتماد
التسليم والدراسات	الشهر 1	محضر حصر ومعاينة وبيانات مياه وتربة ورفع مساحي
التصميم والمقايسات	الشهران 1 و2	تصميم لكل موقع ونطاق وتكاليف وجدول معتمد
التأهيل والتجهيز	الأشهر 2 إلى 4	قطاعات أولى مختبرة ومرافق مياه وطاقة جاهزة
الزريعة والحضانة	الأشهر 3 إلى 5	خطة توريد وفحص وحضانة وقدرة نقل معتمدة
التخزين التجريبي	الأشهر 5 و6	سجلات أول دفعات وتقرير أداء ومراجعة البرنامج
إدخال قطاعات إضافية	الأشهر 6 إلى 9	توسع على دفعات مشروط بنتائج التشغيل
أول حصاد تجاري	الأشهر 10 إلى 12 تقديرياً	يتحدد فعلياً من موعد التخزين والحجم والنمو والموسم
الاستقرار والتحسين	بعد استقرار الدورات	برنامج توريد وتقييم إنتاجية وتكلفة لكل موقع

قرارات التوسع

يتوقف إدخال قطاعات جديدة على كفاية المياه والطاقة والعمالة والزريعة، واستقرار نتائج الدفعات الأولى، وقدرة المشروع على تمويل التشغيل وتسويق الحصاد. تصحح الانحرافات قبل زيادة الحمل على الموقع.

الإشراف والمتابعة الرقمية المقترحة

يتيح نموذج الإدارة للجهاز متابعة التنفيذ واستلام المخرجات، بينما تتولى الشركة التخطيط التفصيلي وتوفير المعدات والقوى العاملة والتنفيذ اليومي ورفع التقارير. تضبط الصلاحيات والالتزامات النهائية بالعقد.

المجال	الجهاز	الحصان البلاتيني
الخطة والنطاق	اعتماد الأولويات والتصميم والنطاق	إعداد الدراسات والخطط والمقايسات
الموارد والتنفيذ	الإشراف والمراجعة وفق العقد	توفير المعدات والقوى العاملة والتنفيذ
الأداء والجودة	مراجعة النتائج واعتماد المخرجات	المتابعة الميدانية والتصحيح والتوثيق
المقابل المالي	اعتماد المستخلصات والسداد وفق العقد	تقديم مستخلصات مرتبطة بالمخرجات
الحصاد والتسويق	اعتماد التفويض وآلية التصرف بالإنتاج	تنفيذ النطاق المفوض ورفع بيانات التسليم

سجل الحوض والتقارير

تسجل بيانات التخزين والزريعة والعينات والأعلاف والمياه والنفوق والمصروفات والحصاد. يقترح تقرير يومي للاستثناءات، ومراجعة أسبوعية للقطاعات، وتقرير شهري للإنتاج والتكاليف والمخاطر ومخرجات التنفيذ.

البوابة التفاعلية

تعرض البوابة تصور المشروع وبرامج المواقع وحاسبة الافتراضات ونموذج لوحة متابعة، مع العلم أن لوحة المتابعة نموذج توضيحي ببيانات افتراضية وليست نظاماً موصولاً بالمزارع، كما أن تشغيل نظام فعلي أو حساسات آلية أو تكاملات بيانات يخضع لاعتماد نطاق مستقل.

أساس التكلفة والسيناريوهات

لا تتوافر أسعار معتمدة للتجهيز أو البيع أو باقي التشغيل. لذلك يقدم هذا القسم حساب الأعلاف فقط بالافتراض الوارد في المصدر: 8 أطنان علف للفدان الإنتاجي وسعر افتراضي 26000 جنيه للطن. اعتمدت الفترة السنوية لتوحيد النموذج؛ يراجع الاحتياج الفني والأسعار قبل التعاقد.

الموقع	العلف السنوي طن	تكلفة العلف مليون جنيه
البقعة	6800	176.80
المطار	13600	353.60
برسيق	4080	106.08
الإجمالي	24480	636.48

الحساب الأساسي لكل 1000 فدان إنتاجي: 8000 طن علف × 26000 جنيه = 208 ملايين جنيه. عند 6 أطنان إنتاج للفدان، تعادل نسبة العلف إلى الإنتاج حسابياً 1.33 تقريباً؛ لا تمثل نتيجة تشغيل فعلية أو اعتماداً فنياً لمعامل التحويل.

حساسية الإنتاج عند صافي 3060 فدان

السيناريو	افتراض الإنتاجية طن للفدان سنوياً	إنتاج المواقع طن سنوياً
محافظ اختباري	5	15300
أساسي	6	18360
مرتفع اختباري	7	21420

يربط العلف بالنمو والكتلة الحيوية ومعامل التحويل في الدراسة النهائية؛ لا تثبت كميته عند تغيير الإنتاجية.

استكمال الدراسة الاقتصادية

تستكمل تكاليف التجهيز والزريعة والعمالة والطاقة والصيانة والحصاد والنقل ورأس المال العامل، وسعر البيع ومزيج الأنواع. إيرادات الأسماك ليست مستحقات الشركة؛ تحدد مستحقاتها بالعقد ونطاق التكليف.

المخاطر والاتفاق المطلوب

المخاطر	الإجراء المقترح
المياه والطاقة	اختبار المصادر والتصرفات وتوفير خطة بديلة وطاقة احتياطية بحسب الدراسة
الزريعة والنفوق	فحص التوريد والتحضين والمراقبة والتصعيد الفني والعزل
الأسعار والسيولة	تحديث عروض التوريد وموازنة رأس المال العامل وجدول مستخلصات واضح
تأخر التجهيز	تسليم قطاعات مرحلية وربط التخزين باعتماد الجاهزية
التسويق والنقل	خطة أحجام وتوريد وتداول ونقل تعتمد قبل الحصاد

بنود الاتفاق المقترحة

تحديد الحدود والأصول المسلمة والنطاق لكل مزرعة؛ تحديد من يتحمل الأعلاف والزريعة والطاقة والإنشاءات وبقية التشغيل؛ بيان ملكية المعدات والأصول بعد التنفيذ؛ تحديد مستحقات الشركة وطريقة القياس والمستخلصات؛ اعتماد مسؤولية الإنتاج والتسويق والإيرادات؛ وتحديد شروط الجودة والتغيير والاستلام والجدول الزمني.

الخطوة التنفيذية الأولى

اجتماع اعتماد نطاق يتبعه تسليم ومعاينة مشتركة للمواقع، ثم تقديم الدراسة التنفيذية والمقايسات وخطة التعبئة. يستهدف هذا العرض الحصول على موافقة مبدئية لاستكمال تلك المرحلة تحت إشراف الجهاز.

الخطوة التالية نحو التنفيذ

تتطلع شركة الحصان البلاتيني إلى التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تطوير وتشغيل المزارع الثلاث، وتوظيف خبراتها الميدانية في تجهيز الأحواض وإدارة التشغيل والزريعة ومتابعة الدورة الإنتاجية.

وتقترح الشركة عقد اجتماع فني لتحديد نطاق الأعمال، يعقبه إجراء المعاينات المشتركة وحصر الأصول والمرافق، تمهيداً لإعداد الدراسة التنفيذية والمقايسات وخطة التعبئة والبرنامج الزمني لاعتمادها من الجهاز.

استكشف البوابة الرقمية للمشروع

امسح الرمز للاطلاع على تصور المشروع وبرامج المزارع وأدوات المتابعة المقترحة، أو اضغط هنا.

مع خالص الاحترام والتقدير،
شركة الحصان البلاتيني

كفر الشيخ | 17 شارع الأوقاف | تقسيم النيابة الإدارية
01017666560| 01004693023
السجل التجاري 100913 | التسجيل بالقيمة المضافة 563-452-711